

JUTA MONO EASY 0 2AP

MONOLITIKUS PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

BEÉPÍTETT KÉTOLDALI RAGASZTÓSÁVVAL, SZÉLZÁRÓ ALÁTÉTFEDÉS

TULAJDONSÁGOK	EGYSÉG	ÉRTÉK	TÚRÉS		SZABVÁNY
Területsúly :	g/m ²	160	-20	+0	EN 1849-2
Hossz :	m	>50	-	-	EN 1848-2
Szélesség :	m	1,5	-0,5 %	+1,5 %	EN 1848-2

Tűzvédelmi besorolás :	(osztály)	B	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Vízzáróság :	(osztály)	W1	-	-	
Vízzáróság : öregítés után	(osztály)	W1	-	-	
Páraáteresztés : Sd érték	(m)	0,1	-0,05	+0,05	
Szakító szilárdság :	(N/50mm)	280/220	-30/-20	+50/+30	
Szakító szilárdság : öregítés után	(N/50mm)	260/200	-40/-20	+60/+40	
Szakadási nyúlás :	(%)	50/60	-20/-20	+35/+35	
Szakadási nyúlás : öregítés után	(%)	40/50	-20/-20	+25/+25	
Szeg szakító ellenállás :	(N)	180/200	-50/-50	+40/+50	
Hideghajlíthatóság :	(C°)	-40	-	-	
Veszélyes anyagok :		npd			



A JUTA MONO EASY 0 fektethető közvetlenül a hőszigetelésre vagy az arra épített diffúz deszkázatra. Ily módon a teljes szarufaköz kitölthető szigetelőanyaggal.

A JUTA MONO EASY 0 amellett hogy rendkívül jó páraáteresztő képességgel rendelkezik, tökéletesen vízzáró. Ezáltal széles körben alkalmazható. Előnye hogy nagymértékben ellenáll a tetőszerkezeten alkalmazott favédő anyagoknak, **kemikáliáknak**.

A JUTA MONO EASY 0 kiváló páraáteresztő képessége révén gondoskodik a tetőszerkezet tökéletes szellőzéséről. Biztonsággal eltávolítja a hőszigetelésből a párákat. Minden időjárási körülmények közt tökéletes védelmet nyújt.

A JUTA MONO EASY 0 kétoldali beépített ragasztócsíkkal rendelkezik.

A JUTA MONO EASY 0 nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagokat.



BEÉPÍTÉSE

A fóliát gyűrődésmentesen tiszta és sima felületre kell fektetni. A fóliát ellenléccel kell biztosítani, ezzel biztosítva a tetőszerkezet megfelelő szellőzését. Az ellenléc méretét a hatályos irányelvek szerint kell meghatározni. A beszellőzési keresztmetszet a szellőztetni kívánt tetőfelület 0,2 %-a, de min 200 cm² / ereszm. A fedés előtt a fóliáról minden olyan szennyeződést el kell távolítani, ami akadályozhatja a csapadék akadálytalan lejutását, és a levegő szabad áramlását.

A munkát úgy kell ütemezni, hogy a végleges fedés a lehető legrövidebb idő alatt felkerüljön.